



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PARMA

LOCALITÀ:

*Università degli Studi di Parma  
Parco Area Delle Scienze  
Parma – (PR)*

COMMITTENTE:

*Unità Organizzativa Specialistica – Impianti  
Università di Parma*

OGGETTO:

*INTERVENTO STRAORDINARIO RISTRUTTURAZIONE  
IMPIANTI TERMO MECCANICI, CONDIZIONAMENTO,  
VENTILAZIONE ED ESTRAZIONE DELL'EDIFICIO  
DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA*

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI  
ARMADI ASPIRATI

TAVOLA:

CODICE:

**GM-EP02**

DATA:

SCALA:

**settembre 2016**

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:

Per. Ind. Cristian Algeri  
DIRETTORE TECNICO: Ing. Matteo Cecconi



Studio ALFA s.r.l.  
via V. Monti n. 1 - 42122 Reggio Emilia  
tel 0522 550905 fax 0522 550987  
www.studioalfa.it

PROGETTO OPERE EDILI E STRUTTURE:

ing. Paolo Landini



Studio Ar.Tec ingegneria e architettura s.r.l.  
viale dei mille 140 - 43125 parma  
tel 0521 292918 fax 0521 290195  
studio@studioartecsrl.it

PROGETTO SPECIALISTICO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Pier Giorgio Nasuti

Studio associato  
Ing. Francesco Marinelli - Ing. Pier Giorgio Nasuti  
43121 parma, borgo della salnitara 4



tel e fax 0521 1811288 - 0521 1810634

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE ESTERNA  
DELL'IMPIANTO DI ESTRAZIONE NEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

COD.EPU	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U. M.	P. U.
<b>1,1</b>	<b>TUBO IN PVC AVORIO DIAM. 125 PROJECT PLAST pvc</b>		
	Fornitura e posa tubazione in pvc avorio tipo project plast o similare saldatamediante incollaggiochimico tipo TANGIT o similare comprensiva di curve raggiate raccordi e pezzi speciali staffata a soffitto mediante collarini zincati e barrefilettate nella misura di uno staffaggi oogni 2,5-3 ml. il tutto fornito in operaperfettamente collaudabile ivi compresi i ponteggi eventuali fino a 4 metri di altezza.		
<b>18418</b>	Tubo in pvc diam. 125	mt	€ 31,96
<b>1,2</b>	<b>TUBO IN PVC AVORIO DIAM. 160 PROJECT PLAST pvc</b>		
	Fornitura e posa tubazione in pvc avorio tipo project plast o similare saldatamediante incollaggiochimico tipo TANGIT o similare comprensiva di curve raggiate raccordi e pezzi speciali staffata a soffitto mediante collarini zincati e barrefilettate nella misura di uno staffaggi oogni 2,5-3 ml. il tutto fornito in operaperfettamente collaudabile ivi compresi i ponteggi eventuali fino a 4 metri di altezza.		
<b>18419</b>	Tubo in pvc diam. 160	mt	€ 36,62
<b>1,3</b>	<b>TUBO IN PVC AVORIO DIAM. 250 PROJECT PLAST pvc</b>		
	Fornitura e posa tubazione in pvc avorio tipo project plast o similare saldatamediante incollaggiochimico tipo TANGIT o similare comprensiva di curve raggiate raccordi e pezzi speciali staffata a soffitto mediante collarini zincati e barrefilettate nella misura di uno staffaggi oogni 2,5-3 ml. il tutto fornito in operaperfettamente collaudabile ivi compresi i ponteggi eventuali fino a 4 metri di altezza.		
<b>18420</b>	Tubo in pvc diam. 250	mt	€ 50,41
<b>1,4</b>	<b>SERRANDA MANUALE A FARFALLA IN PVC</b>		
	Fornitura e posa di Serranda manuale a farfalla in PVC diam 250 tipo project plast o similare il tutto fornito in operaperfettamente collaudabile ivi compresi i ponteggi eventuali fino a 4 metri di altezza.		
<b>18422</b>	Serranda manuale a farfalla in PVC diam 250 Diam. 250 PROJECT PLAST Diam 250	cad	€ 176,26
<b>1,5</b>	<b>COLLEGAMENTO ARMADIO</b>		
	Fornitura e posa di collegamento armadio aspirato mediante :  - N. 1 Curva raggiata 90° in PVC diametro 125 mm - N. 2 Curve raggiate 45° in PVC diametro 125 mm - N. 1 Serranda manuale a farfalla in PVC diametro 125 mm - N. 1 Riduzione concentrica in PVC per armadio diametro 125/ raccordo armadio.  tipo project plast o similare il tutto fornito in operaperfettamente collaudabile ivi compresi i ponteggi eventuali fino a 4 metri di altezza.		

<b>COD.EPU</b>	<b>DESIGNAZIONE DEI LAVORI</b>	<b>U. M.</b>	<b>P. U.</b>
<b>18421</b>	Collegamento armadio aspirato collegamento armadio PROJECT PLAST collegamento armadio	cad.	204,2
<b>1,6</b>	<b>TARATURA ARMADI</b>		
	Taratura delle serrande di regolazione dei signoli armadi al fine di ottenere la portata progettuale imposta sull'armadio e sulla diramazione di immissione principale.		
<b>18423</b>	Collegamento armadio aspirato collegamento armadio PROJECT PLAST collegamento armadio	cad.	181,2
<b>1,7</b>	<b>OPERE MURARIE ED ACCESSORIE</b>		
	Opere murarie ed accessorie nella realizzazione delle condotte aspirate, quali fori, carotature piccole domelizioni e ripristini ivi compreso lo somntaggio della cappa esistente il tutto fornito in operaperfettamente collaudabile ivi compresi i ponteggi eventuali fino a 4 metri di altezza.		
<b>18421</b>	Opere murarie ed accessorie collegamento armadio opere murarie ed accessorie	cad	€ 401,18